



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

| ΑΘΗΝΑ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 | ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 508 |
|---|---|---|


# ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 27458/1228

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Σύμης (Ν. Δωδεκανήσου).

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**
**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παραγρ. 1.

3. Τις διατάξεις του Ν. 1685/1987 (ΦΕΚ 27/Α) και ειδικότερα το άρθρο 4 παράγρ. 2.

4. Την υπ' αριθμ. ΑΠΓ 24099/713/13.3.86 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του δήμου Σύμης» (ΦΕΚ 399/Δ').

5. Το υπ' αριθ. ΑΠ.ΧΟΠ/ΕΠΑ/ΟΙΚ/503/85/23.12.85 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας Δωδεκανήσου προς τους αρμόδιους φορείς.

6. Την υπ' αριθ. 83/1986 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης.

7. Το υπ' αριθ. ΑΠ 7760/ΠΕ/12.3.1986 έγγραφο της Δ/νσης Δασών της Νομαρχίας Δωδεκανήσου.

8. Το υπ' αριθ. ΑΠ 3593/6 Μαρτίου 1986 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

9. Το υπ' αριθ. ΑΠ 510588/2.4.1986 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Διεύθυνση Β.

10. Το υπ' αριθ. ΑΠ. ΤΥ 7356/20.2.1986 έγγραφο της Νομαρχίας Δωδεκανήσου, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

11. Το υπ' αριθ. ΑΠ 2090/ΔΟΤΜ 125/30.1.1986 έγγραφο του Αυτόνομου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, Δ/νση Οικισμού και Τεχνικών Μελετών.

12. Το από 11.2.1987 πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής δημόσιας χορτολιβαδικής εκτάσεως.

13. Το γεγονός ότι οι λοιποί φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

14. Την υπ' αριθ. 2η/1η συνεδρίαση /87 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, Νομού Δωδεκανήσου, αποφασίζουμε:

1) Εγκρίνεται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του οικισμού Σύμης (Ν. Δωδεκανήσου) όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π.1.11 σε κλίμακα 1:5000, κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού Σύμης (Ν. Δωδεκανήσου) για προγραμματικό πληθυσμιακό μέγεθος 2.500 περίπου κατ. για το έτος 1990 με:

α) Την ένταξη του οικισμού προ του 1923 σε σχέδιο πόλης και την δημιουργία 2 πολεοδομικών ενοτήτων όπως φαίνονται στους χάρτες Π.1.4.-Π.15 ως ακολούθως:

| | ΜέσοςΣ.Δ. | Πυκνότητα |
|---|---|---|
| Πολεοδομική ενότητα 1 (Γιαλός) | 0,65 | 84κατ/Ηα |
| Πολεοδομική ενότητα 2 (Χώρα)κατ/Ηα | 0,65 | |

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνεται στους χάρτες Π.1.3.2,Π.1.11 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

- Την διατήρηση της μορφής γενικής κατοικίας στο σύνολο του οικισμού.
- Τη διατήρηση της σημερινής θέσης των κεντρικών λειτουργιών.
- Την χωροθέτηση τοπικού κέντρου στην πολεοδομική ενότητα της Χώρας για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των κατοίκων.
- Την οργάνωση των εγκαταστάσεων εκπαίδευσης σε κάθε πολεοδομική ενότητα με την χωροθέτηση νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Γιαλός και στην πολεοδομική ενότητα Χώρα. Διατηρείται το γυμνάσιο - λύκειο το οποίο κρίνεται επαρκές για τις ανάγκες του οικισμού.
- Την οργάνωση των εγκαταστάσεων πρόνοιας με την χωροθέτηση

α) παιδικού σταθμού στην πολεοδομική ενότητα Γιαλός και στην πολεοδομική ενότητα Χώρα

β) την χωροθέτηση περιφερειακού ιατρείου στην πολεοδομική ενότητα Γιαλός και αγροτικού ιατρείου στην πολεοδομική ενότητα Χώρα.

- Την οργάνωση των αθλητικών εγκαταστάσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση, των πολεοδομικών ενοτήτων και ειδικότερα:

α) Χωροθέτηση γηπέδου στην πολεοδομική ενότητα Χώρα.

β) Χωροθέτηση ναυταθλητικών εγκαταστάσεων στην παραλία κοντά στο Καρνάγιο.

- Την διατήρηση του χώρου του μουσείου και την επέκτασή του με ειδικότερο στόχο να λειτουργήσει σαν πόλος ανάπτυξης και αναβάθμισης της πολεοδομικής ενότητας της Χώρας.

γ) Την γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των γειτονιών σε κατοίκους (1990), των αναγκών σε γη (Ηα) για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο πόλης και των αναγκών σε γη (Ηα) στις πολεοδομικές ενότητες όπως αναφέρονται στους πίνακες Α.11.6, Α.11.2.1α, Α.11.2.3.

δ) Την ιεράρχιση του οδικού δικτύου όπως φαίνεται στο χάρτη Π.2.1.2 σε κλίμακα 1:5.000. Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

- Δημιουργία παρακαμπτήριας αρτηρίας από τον Γιαλό προς την Χώρα η οποία θα παρακάμπτει το πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού.
- Δημιουργία 2 συλλεκτηρίων που περιβάλλουν τον παραδοσιακό οικισμό από τα ανατολικά και δυτικά.
- Δημιουργία συλλεκτήριας από την πλατεία στο Γιαλό προς το Νημποριό.
- Πεζοδρομείται ο παραλιακός δρόμος προς το Νημποριό.
- Δημιουργία 4 χώρων στάθμευσης, πίσω από την πλατεία στο Γιαλό, κοντά στην Καλή Στράτα στο Χωριό και από ένας στις απολήξεις των συλλεκτήριων που δημιουργούνται στη Χώρα.

ε) Τον καθορισμό ζωνών:

I. Οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνονται στο χάρτη Π.1.7, σε κλίμακα 1:5.000.

- Ζώνη ειδικών κινήτρων (ΖΕΚ) στο τοπικό κέντρο της Καλής Στράτας στην Χώρα και στο τοπικό κέντρο κοντά στο Μουσείο στην Χώρα.

- Ζώνη ανάπλασης ορίζονται οι 2 περιοχές των Χαλατών στο Γιαλό και στην Χώρα.

- Ζώνη περιβαλλοντικής εξυγίανσης - αναβάθμισης ορίζεται όλος ο οικισμός της Σύμης.

II. Νέων αναπτυξιακών ζωνών και ζωνών εξυγίανσης κατοικίας όπως φαίνονται στους χάρτες Π.1.6.1, Π.1.6.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

- Ζώνη ανάπτυξης λιανικού εμπορίου στα εμπορικά κέντρα του Γιαλού, της Καλής Στράτας και της Χώρας.

- Ζώνη βιοτεχνίας στο Καρνάγιο στο Γιαλό.

- Ζώνη προγραμμάτων κατοικίας με ανάπλαση στις 2 περιοχές των Χαλατών στο Γιαλό και στη Χώρα.

Β. Την λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος όπως φαίνεται στον χάρτη Π.1.9 σε κλίμακα 1:25.000.

Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

- Ζώνη προστασίας ακτών 500 μ. από τον αιγιαλό.

- Ζώνη προστασίας οικοσυστημάτων στους όρμους Θεσσάλωνα, Νάνου και στο νησί Νίμος.

- Ζώνη προστασίας γεωργικής γης, στην περιοχή Πέδι.

- Ζώνης προστασίας δασών.

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π.2.2.2., Π.2.3.2-Π.2.4.2, Π.2.6.2, Π.2,7.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

α) Δίκτυο ύδρευσης: Χωρίζεται ο οικισμός σε 3 υψομετρικές ζώνες που εξυπηρετούνται αντίστοιχα από 3 δεξαμενές. Γίνεται επέκταση του δικτύου ύδρευσης με την δημιουργία 3 βρόγχων κλειστών κυκλωμάτων με σχεδόν εξ ολοκλήρου νέους κύριους αγωγούς.

β) Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων - αντιπλημμυρική προστασία, απορρίματα:

- Διευθέτηση του ρέματος που διασχίζει την πλατεία του Γιαλού με ανοικτή διατομή με σημείο εκβολής το λιμάνι.

- Δημιουργία δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων με την κατασκευή 2 αντλιοστασίων Α1, Α2 στα οποία καταλήγει ο κεντρικός συλλεκτήριος παραλιακός αποχετευτικός αγωγός και οι 3 δευτερεύοντες αγωγοί του δικτύου.

- Δημιουργία εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων σε απόσταση από τον οικισμό στην Β.Α. πλευρά του.

γ) Ενεργειακό και τηλεπικοινωνιακό σύστημα:

- Τα δίκτυα διανομής μέσης και χαμηλής τάσης καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του οικισμού.

- Γίνεται μικρή επέκταση του υπόγειου τηλεπικοινωνιακού δικτύου στο βόρειο παραλιακό τμήμα του οικισμού και μέχρι την πλατεία Τίμιου Σταυρού στην Χώρα και δημιουργία ραδιοτηλεοπτικού πομπού.

Δ. Τις προτάσεις για την ασφάλεια και προστασία της πόλης από σεισμούς, θεομηνίες, πυρκαγιές όπως φαίνονται στους χάρτες Π-3.1.2, Π.3.2 σε κλίμακα 1/5.000 και ειδικότερα:

- Εγκατάσταση πυροσβεστικού σταθμού στα όρια του γενικού πολεοδομικού σχεδίου.

- Δημιουργία σημείων υδροληψίας σε όλο τον ιστό του οικισμού.

- Κατανομή σε όλη την έκταση του οικισμού των χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού σε περίπτωση θεομηνιών.

Ε. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω δεκαπέντε χαρτών (15) και τριών (3) πινάκων θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 27458/1228/1987 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση αυτή.

2) Εντός της περιοχής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες διατάξεις και έχει υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή ολόκληρος φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοσή τους στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας εκτελούνται όπως εκδόθηκαν, ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Οργανισμός».

3) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Απριλίου 1987

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ**

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ... ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΥΜΗ ........ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Πολεοδομική

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3. : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1987.
(Συμπληρώνεται για όλους τους οικισμούς που [illegible] πολεοδομικές ενότητες / γειτονιές).

| | ΣΥΝΟΛΟ | | ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΓΙΑΛΟΣ | | ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΧΩΡΑ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Αριθ. μον. | Επ. (Ha) | Αριθ. μον. | Επ. (Ha) | Αριθ. μον. | Επ. (Ha) | Αριθ. μον. | Επ. (Ha) |
| | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) |
| 1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ/ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ... | 1 | 0,02 | — | — | 1 | 0,02 | | |
| 2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ<br>3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ | 3 | 1,2 | | 0,6 | | 0,6 | | |
| 4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 1 | 0,49 | | | | | | |
| 5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ | — | — | — | — | | | | |
| 6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ | — | — | | | | | | |
| 7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | 2-2 | 0,2<br>0,15 | 1-1 | 0,1<br>0,75 | 1-1 | 0,1<br>0,75 | | |
| 8. ΙΑΤΡΕΙΑ Ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | 1 | 1 Ha | | | | | | |
| 9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | 2 | 0,048 | 1 | 0,024 | 1 | 0,024 | | |
| 10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ | 1 | 1 Ha | 1 | 1 Ha | — | — | | |
| 11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ | 3 | 0,14 | 2 | 0,07 | 1 | 0,07 | | |
| 12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ | — | — | — | — | — | — | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 4,208 | | 2,544 | | 1,564 | | |

ΠΗΓΕΣ: Πίνακες Α-11.2.2. (ή Α-11.2.1α) και Α-11.6. (αναλογική κατανομή των αναγκών βάσει χωρητικότητας της Πολεοδομικής Ενότητας/γειτονιάς).

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΥΜΗ


ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6. : ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (ως [illegible]) 1990


| | Πληθυσμός Πολεοδ/κής Ενότητας 81 (κατ.) | Έκταση Πολεοδομ. Ενότητας (Ha) | Μέσος Σ.Δ. Πολεοδ. Ενότητας βάσει πρότ. | Σταθμισμένη ωφελ. επιφ. κατοικίας (μ²/κατ.) | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| | p | ε | σ | κ | u | ρ = 10 κ+8β+(u+4β)u β 2,1 | λ | c+ελ | c'-c+' |
| Πολεοδομική Ενότητα 1 (Γιαλός) | 1270 κατ | 31 Ha | 0,65 | 28 | 42 | 84 κατ/Ha | 0,40 | 1041 | 209 |
| " (Χώρα) | 875 | 48 Ha | 0,65 | 28,3 | 42 | 84 κατ/Ha | 0,32 | 1334 | 439 |
| | | | | | | | | 2375 | 648 |
| Σύνολο Πολεοδ. Ενότητας | 2165 | 79 Ha | | | | | | | |
| Ζώνη κεντρικών λειτουργιών | | 4 Ha | | | | | | 2375 | 648 |
| Σύνολο οικισμού | 2165 κατ | 83 Ha | | | | | | | |


ΠΗΓΕΣ: Αναλυτική περιγραφή τρόπου σύνταξης που [illegible] στις [illegible] (βλέπε Α-11.6)

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΥΜΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.1α [illegible]

| | Πληθ. μέγεθος 1987 | Σταθερότυπο [illegible] | Σύνολο 1987 | [illegible] 1981 | [illegible] 1981 - 1987 | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3)=(1)x(2) | (4) | (5)=(3)-(4) | (6) |
| 1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ | 2.500 κατ. | 0,25 τμ/κ. | 625 τμ | 360 τμ | 265 τμ | 1 |
| Επαρχιακές υπηρεσίες<br>Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο, Πταισματοδικείο)<br>Αστυνομικό τμήμα<br>Οργανισμοί κοινής ωφέλειας<br>Δημόσιες τράπεζες | | | 200 τμ | 120 | 80 μ² | ΕΠΕΚΤΑΣΗ |
| 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | 2.500 κατ. | | | | | |
| 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ | 2375 κατ. | 7 μ²/κατ. | 16.625 | 3.500 | 13.125 | |
| Κεντρική πλατεία<br>Πάρκο<br>Πλατείες γειτονιάς | | | 4.900 μ² | | 4.900 μ² | 1 |
| 4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 2.500 κατ. | | | 2.800 | — | — |
| 5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 115 απασχ. | 25 μ²/απ. | 2875 | 2.000 | 640 | |
| 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ | 220 μαθ. | 12 μ²/μ. | 2640 | 2000 | | 2 Γυμνάσια |
| Γυμνάσιο - Λύκειο | 250 μαθ. | 10 μ²/μ. | 2.500 | 500 | 2.000 | 2 Νηπιαγωγεία |
| Δημοτικά - Νηπιαγωγεία | νηπ. 62 | 25 μ²/μ. | 1.550 | — | 1.550 | 1 |
| 7. ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ<br>Ιατρείο Ι.Κ.Α.<br>Υγειονομικός σταθμός | 2.500 κατ. | | 1 Ha | — | 1 Ha<br>480 | 2 |
| Παιδικοί/Βρεφικοί σταθμοί | 60 | 8 μ²/μ. | 480 | | | 1 |
| 8. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 2.500 κατ. | 5,5 μ²/κατ. | 13.750 | 4.000 | 9.750 (ποδοσφαίρου [illegible]) | 3 |
| 9. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ | 2.500 κατ. | 0,5 μ²/κατ. | 1250 | 200 | | |
| 10. ΝΑΟΣ | 2.375 κατ. | 1,5 μ²/κ. | 3.562,5 | 1.700 | 1860 | — |
| 11. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ | 2.375 κατ. | 1 μ²/κ. | 2375 | 1400 | — | |


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΑΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΙΓΑΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΣΥΡΙΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΜΠΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π1.9
Προστασία Περιβάλλοντος
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25000
ΣΥΜΗ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΜΑΙΟΣ 1988
ΝΗΣΟΣ ΣΥΜΗ
ΜΕΤΑΠΟΝΤΙΣ
ΝΙΜΟΣ
ΖΟΕ


Όρμ. Εμπορίου


ΝΗΣΟΣ ΣΥΜΗ
Ορια σχεδιου πολης 1987
Town plan limits
Χωροι καταλληλοι για συγκεντρωση πληθυσμου σε περιπτωση σεισμου
Gathering spaces for population in case of earthquake
Περιοχες εξυπηρετησης πληθυσμου απο τους χωρους συγκεντρωσης
Catchment area of gathering spaces
Γ.27458/87
28 Απριλίου 1987
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:
φ– 36° 45'
λ– 4° 15'
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΣΕΠΤ. 1960
ΑΝΑΘ. 1972
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΙΓΑΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΣΥΡΙΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΧΑΝΙΩΤΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Ν. ΣΥΜΗ
ΧΑΡΤΗΣ
Π3.2
Προστασια απο σεισμο
ΚΛΙΜΑΚΑ
1:5 000
ΜΑΙΟΣ 1984
ΣΥΜΗ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ



ΝΗΣΟΣ ΣΥΜΗ

...ων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Πρωτευον εναεριο δικτυο επι κυκλικων στυλων
Main aerial circuit on cylindrical poles

Πρωτευον υπογειο δικτυο
Main underground circuit

Υποσταθμοι Δ Ε Η
Secondary stations of Δ Ε Η

Σταθμος μετασχηματισμου
Transformation station

Σταθμος ζευξεως
Merging station

Σταθμος παραγωγης με ηλιακη ενεργεια
Solar energy producing station

Επιγειος αγωγος καυσιμου αεριου (φωταεριο ή υγραεριο)
Ground level pipeline of gas bunkers (gas or L.P.G.)

Υπογειος αγωγος καυσιμου αεριου (φωταεριο ή υγραεριο)
Underground pipeline of gas bunkers (gas or L.P.G.)

Υποσταθμος διανομης καυσιμου αεριου
Substation of gas bunkers distribution

Γενικαι εγκαταστασεις καυσιμου αεριου
General installations of gas bunkers

Επιγειο δικτυο τηλεθερμανσης
Ground level circuit of tele-heating

Επιγειο δικτυο ζεστου νερου
Ground level circuit of hot water

Υπογειο δικτυο τηλεθερμανσης
Underground circuit of tele-heating

Υπογειο δικτυο ζεστου νερου
Underground circuit of hot water

Θερμοηλεκτρικος σταθμος τηλεθερμανσης
Thermoelectric tele-heating station

Θερμοηλεκτρικος σταθμος ζεστου νερου
Thermoelectric hot water station

Γεωθερμικος σταθμος τηλεθερμανσης
Geothermic, tele-heating station

Γεωθερμικος σταθμος ζεστου νερου
Geothermic, hot water station

Ηλιακος σταθμος τηλεθερμανσης
Solar, tele-heating station

Ηλιακος σταθμος ζεστου νερου
Solar hot water station

Κοινο λεβητοστασιο
Boiler-room

Γ.27458/87

1987

**ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

| ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1: | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ |
|---|---|---|
| φ. 36° 45′ λ. 4° 15′ | ΣΕΠΤ. 1960 ΑΝΑΘ. 1972 | |
| ΔΙΑΝΟΜΗ | ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ<br>ΣΙΓΑΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ<br>ΣΥΡΙΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ<br>ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ<br><br>ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ<br>ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ<br>ΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΣ<br>ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ<br>ΤΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ<br>ΧΑΝΙΩΤΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |

Ν. ΣΥΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ **Π 2.6.2** Ενεργειακο Συστημα

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000 — **ΣΥΜΗ**

ΜΑΙΟΣ 1984 — ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ


Όρμ. Έμπορίου

ΝΗΣΟΣ ΣΥΜΗ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Περιοχη εξυπηρετησης με βοθρους
Area served by cesspools

Βασικοι αγωγοι ακαθαρτων
Skeleton sanitary sewers

Σημειο εκβολης ακαθαρτων
End of sanitary sewer outfall

Αντλιοστασιο
Pumping station

Βασικοι αγωγοι παντορροικου δικτυου
Skeleton sewers of combined system

Εγκαταστασεις επεξεργασιας λυματων
Sewage treatment plans

Γ.27456/87
Έγκρισις Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Σύμης (ν. Δωδεκανήσου).

28 Απριλίου 1987
Η Δ/ΝΤΡΙΑ


Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ 1
φ_ 36° 45'
λ_ 4° 15'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΣΕΠΤ. 1960
ΑΝΑΘ. 1972

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ




ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ


ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΙΓΑΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΣΥΡΙΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΧΑΝΙΩΤΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΧΑΡΤΗΣ
Π2.4.2 Αποχετευση ακαθαρτων


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5 000
ΜΑΙΟΣ 1984

ΣΥΜΗ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ



**ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

| | | |
|---|---|---|
| ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1<br>φ= 36° 45'<br>λ= 4° 15' | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ<br>ΣΕΠΤ. 1960<br>ΑΝΑΘ. 1972 | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ |
| ΔΙΑΝΟΜΗ | ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ<br>Ν. ΣΥΜΗ | ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ<br>ΣΙΓΑΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ<br>ΣΥΡΙΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ<br>ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ<br><br>ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ<br>ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ<br>ΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΣ<br>ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ<br>ΤΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ<br>ΧΑΝΙΩΤΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| ΧΑΡΤΗΣ Π 2.2.2 | Υδρευση – Οικισμος | |
| ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000 | ΣΥΜΗ | |
| ΜΑΙΟΣ 1984 | ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | |



Ν Η Σ Ο Σ Σ Υ Μ Η

Όρια Δήμων και Κοινοτήτων

Όρια σχεδίου πόλης 1987

Πυροσβεστικός σταθμός
Fire station

Σημείο υδροληψίας για πυρόσβεση
Water supply point for fire

Όρια περιοχών επέμβασης πυροσβεστικών σταθμών
Fire stations area limits

Γ.27456/87

28 Απριλίου 1987
Η
Δ/ΝΤΡΙΑ

Β. Γρυλλη

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:
φ– 36° 45΄
λ– 4° 15΄

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΣΕΠΤ. 1960
ΑΝΑΘ. 1972

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Ν. ΣΥΜΗ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΙΓΑΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΣΥΡΙΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΧΑΝΙΩΤΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΧΑΡΤΗΣ
Π 3.1.2
Πυροπροστασια - Οικ.

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:5.000
ΜΑΙΟΣ 1985

ΣΥΜΗ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ





Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits

Όρια ΖΟΕ
Urban development control zone limits

Όρια σχεδίου πόλης 1987
Town plan boundaries 1987

Όρια εγκεκριμένου σχεδίου 1982
Town plan limits 1982

Όρια οικισμού προ του '23
Limits of pre-1923 settlements

Όρια συνοικίας
District limits

Όρια γειτονιάς
Neighborhood limits

Αμιγής κατοικία
Residential area

Αμιγής παραθεριστική κατοικία
Second home

Γενική κατοικία
Mixed residential

Γενική παραθεριστική κατοικία
Mixed second home

Κεντρικές λειτουργίες πόλης
Central services

Τοπικό κέντρο συνοικίας, γειτονιάς
Local center of district neighborhood

Εκπαίδευση
Education

Νηπιαγωγείο
Nursery

Δημοτικό
Primary

Γυμνάσιο
Junior secondary

Λύκειο
Senior secondary

Μεταλυκειακά κέντρα
Post lyceum educational centers

Μέση επαγγελματική σχολή
Elementary vocational training school

Ανώτερα ΚΑΤΕΕ
Secondary technical and vocational school

Πανεπιστήμιο
University

Περίθαλψη
Health

Περιφερειακό ιατρείο
Regional dispensary

Αγροτικό κτηνιατρείο
Rural veterinary

Κέντρο υγείας
Centre of public health

Γενικό νοσοκομείο (Νομαρχιακό)
General hospital prefectural level

Ειδικό νοσοκομείο
Special hospital

Πρόνοια
Welfare

Παιδικός σταθμός
Infant school

Γηροκομείο
Home for the aged

Βρεφοκομείο
Public nursery

Ορφανοτροφείο
Orphan asylum

Άσυλο
Asylum

Αθλητισμός
Sports

Γήπεδα
Playing fields

Στάδια
Stadiums

Κολυμβητήρ...
Swimming pool

Γυμναστήριο
Gymnasium

Ναυτ... ...εγκατασ...
Naut... ...installat...

Ιππικ...
Horse race ...

Ιππο...δρομ...
Horse races

Σκοπευτήρ...
Shooting range

Ποδ. λατοδρόμιο
Bicycle racing track

Γ 27458/87
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Σύμης (ν. Δωδεκανήσου).

28 Απριλίου 1987
Η Υπουργός

Β. Γρυλλή

# ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


| ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1: | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ |
|---|---|---|
| φ = 36° 45′ λ = 4° 15′ | ΣΕΠΤ. 1960 ΑΝΑΘ. 1972 | |
| ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ | Ν. ΣΥΜΗ | ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ<br>ΣΙΓΑΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ<br>ΣΥΡΙΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ<br>ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ<br><br>ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ<br>ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ<br>ΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΣ<br>ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ<br>ΤΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ<br>ΧΑΝΙΩΤΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |

| ΧΑΡΤΗΣ | |
|---|---|
| Π 1.3.2 | ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - Ζ.Ο.Ε |
| ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000 | ΣΥΜΗ |
| ΜΑΙΟΣ 1985 | ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |




Ορια οικισμου προ του '23
Limits of pre.1923 settlement
Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου πολης 1982
Town plan limits 1982
Ορια συνοικιας
District limits
Ορια γειτονιας
Neighborhood limits
1 Μεσος συντελεστης δομησης κατα πολεοδομικη ενοτητα
Average plot ratio per urban unit
Κεντρικες λειτουργιες πολης
Central area
Τοπικα κεντρα πολεοδομικων ενοτητων/γειτονιων
Local centre - district/neighborhood
Επεκταση σχεδιου πολεως
Town plan expansion
Κατοικια
Residential area
Βιομηχανια
Industry
Βιοτεχνια
Manufacturing
Χονδρεμποριο
Wholesale
Εκπαιδευση
Education
Περιθαλψη
Health
Προνοια
Welfare
Αθλητισμος
Sports
Πολιτιστικες λειτουργιες
Cultural services
Αστικο πρασινο - ελευθεροι χωροι
Green area - open spaces
Τουρισμος - Αναψυχη
Tourism - recreation
Ιδιαιτερες χρησεις
Special uses
Ελευθερη λεωφορος
Motorway
Αρτηρια
Arterial street
Συλλεκτηρια
Collector street
Σιδηροδρομικη γραμμη
Railway
Εγκαταστασεις μαζικων μεταφορων
Public transport installations
Σιδηροδρομικος σταθμος
Railway station
Σταθμος φορτηγων
Truck station
Σταθμος λεωφορειων
Bus station
Λιμανι
Harbor
Ελικοδρομιο
Heliport
Οριο ζωνης προστασιας χωρων ιστορικου ενδιαφεροντος
Zone limit of protected areas of historical interest
Οριο ζωνης προστασιας αρχιτεκτονικων συνολων παραδοσιακης κληρονομιας
Οριο ζωνης προστασιας φυσικου περιβαλλοντος
Protection natural environment limit
Οριο αναδασωσεως περιοχης
Reforestation area limit
Οριο περιοχης φυτευσης προστασιας αναδειξης
Οριο αναπτυξιακης ζωνης λιανικου εμποριου
Retail development zone limit
Οριο αναπτυξιακης ζωνης χονδρικου εμποριου και αποθηκων
Whole sale and warehouses development zone limit
Οριο αναπτυξιακης ζωνης παρκων βιομηχανιας
Industrial park development zone limit
Οριο αναπτυξιακης ζωνης παρκων βιοτεχνιας
Manufacturing park development zone limit
Οριο αναπτυξιακης ζωνης τουρισμου
Touristic development zone limit
Οριο περιοχης προγραμματων κοινωνικης κατοικιας
Οριο ζωνης κοινωνικου συντελεστη
Οριο ζωνης ειδικης οικονομικης ενισχυσης
Specially financial incentive limit
Οριο ζωνης αλλων ειδικων κινητρων
Other special incentive limit
Οριο ζωνης περιβαλλοντικης εξυγιανσης-αναβαθμισης
Environment improvement zone limit
Οριο ζωνης αναπλασης
Renewal area limit
Οριο ζωνης ενεργου πολεοδομιας
Operational planning zone limit
Οριο ζωνης κανονιστικων ορων δομησης
Planning control zone limit
Οριο ζωνης αστικου αναδασμου
Urban land adjustement zone limit
Οριο ζωνης αγορας συντελεστη
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1.
φ 36° 45'
λ 4° 15'
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΣΕΠΤ. 1960
ΑΝΑΘ. 1972
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΙΓΑΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΣΥΡΙΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΧΑΝΙΩΤΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ ΑΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ν. ΣΥΜΗ
ΧΑΡΤΗΣ
Π 1.11
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000
ΣΥΜΗ
ΜΑΙΟΣ 1985
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ





Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Ελευθερη λεωφορος
Motorway

Αρτηρια
Arterial street

Συλλεκτηριος
Collector street

Ισοπεδος κομβος
Intersection

Ανισοπεδος κομβος
Multi-level function

Χωροι σταθμευσης εκτος οδου
Parking-spaces

Δικτυο αστικων λεωφορειακων γραμμων
Local bus-lines

Δικτυο υπεραστικων λεωφορειακων γραμμων
Intercity bus lines

Σιδηροδρομικη γραμμη
Railway

Εγκαταστασεις μαζικων μεσων μεταφορας
Public transport installations

Σταθμοι λεωφορειων (αστικα)
Bus terminal (local)

Σταθμοι λεωφορειων (υπεραστικα)
Bus terminal (intercity)

Σταθμοι φορτηγων
Truck terminal

Σιδηροδρομικος σταθμος
Railway

Λιμανι
Harbor

Αεροδρομια
Airport

Ελικοδρομιο
Heliport

Συστημα πεζοδρομων
Pedestrian streets

Συστημα ποδηλατοδρομων
Cycle streets

Δικτυο μετρο
Metro

Δικτυα αστικου πρασινου
Green area

Γ. 27488/87
Έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Σύμης (ν. Δωδεκανήσου)».

28 Απριλίου 1987

# ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:
φ = 36° 45'
λ = 4° 15'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΣΕΠΤ. 1960
ΑΝΑΘ. 1972

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Ν. ΣΥΜΗ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ


ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΙΓΑΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΣΥΡΙΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΧΑΝΙΩΤΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΧΑΡΤΗΣ
Π 1.10-2.1.2 Μεταφορική Υποδομή-Δίκτυο Πρασίνου-Οικισμός

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000
ΜΑΙΟΣ 1983

ΣΥΜΗ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ



ΝΗΣΟΣ ΣΥΜΗ

Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits

Όρια σχεδίου πόλεως 1987
Town plan boundaries 1987

Εναέρια τηλεφωνική γραμμή
Aerial telephone line

Υπόγεια τηλεφωνική γραμμή
Underground telephone line

Κέντρο τηλεπικοινωνιών
Telecommunication centre

Τηλεοπτικός πομπός
Television transmitter


Ραδιοφωνικός πομπός
Radio transmitter

Ραδιοτηλεοπτικός πομπός
Radiotelevision transmitter

Υπηρεσίες ΟΤΕ
Telecommunication services

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

| | | |
|---|---|---|
| ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1<br>φ= 36° 45'<br>λ= 4° 15' | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ<br>ΣΕΠΤ. 1960<br>ΑΝΑΘ. 1972 | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ |
| ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ<br>Ν. ΣΥΜΗ | | ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ<br>ΣΙΓΑΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ<br>ΣΥΡΙΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ<br>ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ<br>ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ<br>ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ<br>ΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΣ<br>ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ<br>ΤΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ<br>ΧΑΝΙΩΤΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| ΧΑΡΤΗΣ<br>Π2.7.2 | Τηλεπικοινωνιακο συστημα | |
| ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000 | ΣΥΜΗ | |
| ΜΑΙΟΣ 1984 | ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | |


84
0,65
84
0,65

Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits

Όρια εγκεκριμένου σχεδίου πόλης 1982
Town-plan limits 1982

Όρια οικισμού προ του 23
Limits of pre 1923 settlement

Όρια πραγματικής πόλης 1982
Development area limits 1982

Όρια σχεδίου πόλης 1997
Town-plan boundaries 1997

Όρια συνοικίας
District limits

Όρια γειτονιάς
Neighborhood limits

Περιοχή επεκτάσεων
Expansion area

Όρια πυκνοδομημένης περιοχής εκτός σχεδίου 1982
Outside town plan 1982 high density built-up area

Όρια πολεοδομικών ενοτήτων – γειτονιών
Urban unit limits

1 Μικτή πυκνότητα (κατ/Ηα) κατά πολεοδομική ενότητα
Brutto density per urban unit

2 Μέσος Συντελεστής Δόμησης κατά πολεοδομική ενότητα
Average plot-ratio per urban unit

Γ. 27459/87
Έγκρισις Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Οικισμού Σύμης (ν. Δωδεκανήσου).

28 Απριλίου 1987
Η Δ/ντρια
Β. Γρυλλη

# ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

| ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ. 1: φ– 36° 45' λ– 9° 15' | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΕΠΤ. 1960 ΑΝΑΘ. 1972 | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ |
|---|---|---|
| ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ | N. ΣΥΜΗ | ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ<br>Σ ΑΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ<br>ΣΥΡΙΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ<br>ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ<br>ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ<br>ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ<br>ΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΣ<br>ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ<br>ΤΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ<br>ΧΑΝΙΩΤΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |

| ΧΑΡΤΗΣ Π 1.4-5 | Επεκτ... πόλης |
|---|---|
| ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000 | ΣΥΜΗ |
| ΜΑΙΟΣ 1985 | ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |